

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถาบัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารงานกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,985,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถาบัน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560
เป็นเงิน 1,324,400 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถาบัน
(แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถาบัน
(แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถาบัน
(แบบ ปร.4) จำนวน 10 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางสาวเกษดา คำภีระปาวงค์ หัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสุริยะบุตร สดแสงจันทร์ วิศวกร กรรมการ
 - 6.3 นายอิศรา สว่างโชติ วิศวกร กรรมการ
 - 6.4 นายปฤษฎางค์ นันตรี วิศวกร กรรมการ
 - 6.5 นางสาวสิตางค์ ศรีสูงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถาบัน

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานติดตั้งผนังกระจกป้องกันฝนสาด ที่ชั้น 4				-		-	-	
	- งานติดตั้งผนังกระจกครบชุด	66	ตร.ม.	3,500.00	231,000.00	1,200.00	79,200.00	310,200.00	
	- งานตัดประกอบผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม.				-		-	-	
	- งานกรอบบานประตูอลูมิเนียมสีขาว				-		-	-	
	- งานยาแนวซิลิโคนกันซึม	204	เมตร	50.00	10,200.00	15.00	3,060.00	13,260.00	
	- บานกระทุ้งและกรอบอลูมิเนียมสีขาว	4	ชุด	8,500.00	34,000.00	2,550.00	10,200.00	44,200.00	
	- อุปกรณ์บานกระทุ้งอลูมิเนียม ครบชุด				-		-	-	
	- มือจับ stainlesss รูปตัว C พร้อมกุญแจ	2	ชุด	1,950.00	3,900.00	600.00	1,200.00	5,100.00	
	- ตัวหนีบกระจก				-		-	-	
	งานหล่อคอนกรีตขนาด 0.10 x 0.10 เมตรขอบกั้นน้ำ	22	เมตร		-		-	-	
	- งานเหล็กเสริม	32.93	กก	17.53	577.33	4.00	131.74	709.07	
	- งานไม้แบบ	4.40	ตร.ม.	180.00	792.00	135.00	594.00	1,386.00	
	- งานคอนกรีต	0.22	ลบ.ม.	2,367.00	520.74	450.00	99.00	619.74	
					-		-	-	
	รวมหน้า 2				280,990.07		94,484.74	375,474.81	
	สรุปค่างาน หน้า 1-2				415,649.20		164,799.62	580,448.81	

หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
รายการประมาณราคาค่าใช้จ่าย ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถาบัน

แบบ ปร. 4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
2	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ				
2.1	ค่ารับส่งคนงานเนื่องจากไม่อนุญาตให้คนงานพักอยู่ในบริเวณก่อสร้าง	1	รวม	90,000.00	
2.2	ค่าเช่าน้ําร้าน	1	รวม	1,260.00	
2.3	ค่าเช่ารถเครนและกระเช้า	1	รวม	40,000.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ			131,260.00	
	คิดเป็นเงิน			131,200.00	

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการนี้ เนื่องจากอาคารสถาบันเป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญและต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง
2. มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้ :

แบบ ปร. 4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย			ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)		
2	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ							
2.1	ค่ารับส่งคนงานเนื่องจากไม่อนุญาตให้คนงานพักอยู่ในบริเวณก่อสร้าง (อัตราเหมาจ่าย ค่าน้ำมัน , ค่าสิ๊กหรอ เป็นต้น)	45	วัน	2,000.00	-	2,000.00	90,000.00	
2.2	ค่าเช่านั่งร้าน	7	วัน	180.00	-	180.00	1,260.00	
2.3	ค่าเช่ารถเครนและกระเช้า	5	วัน	8,000.00	-	8,000.00	40,000.00	
	หมายเหตุ : วิธีคิดค่าเช่านั่งร้าน จำนวนชั้น = ความสูงของตึก 7 เมตร/ความสูงนั่งร้าน 1.7 เมตร = 4 ชั้น จำนวนแถว = พื้นที่ที่ปรับปรุง 16 เมตร/ความยาวนั่งร้าน 1.8 เมตร = ประมาณ 9 แถว คิดเป็นจำนวนนั่งร้าน = 4 ชั้น x 9 แถว = 36 ชุด คิดเป็นค่าเช่าต่อวัน = 36 ชุด x ชุดละ 5 บาท = 180 บาท ต่อวัน							
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ คิดเป็นเงิน						131,260.00 131,200.00	